- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

Georadar prześwietla ulicę Legionów

29.06.2020 10:14 Małgorzata Loeffler / ZIM

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Na ulicach Legionów i Cmentarnej trwają prace badawcze gruntu. Prowadzone są odwierty geologiczne przed planowanym remontem ulic. Powstała dokumentacja geologiczno-inżynierska posłuży do wdrożenia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przed remontem.



Co kryje się pod powierzchnią ulic

- W lutym br. podpisaliśmy umowę z wykonawcą na opracowywanie dokumentacji. Termin zakończenia prac na tym etapie upływa po 12 miesiącach - czyli w lutym przyszłego roku. Po zakończeniu dokumentacji - w I kw. 2021 r. - rozpisana zostanie procedura przetargowa na Wykonawcę dla robót budowlanych i rozpoczną się same prace remontowe. Prace w zakresie ww. zadań będą etapowane, nie

rozpoczną się wszystkie w jednym momencie, na zrealizowanie każdego z zadań wykonawca będzie miał 18 miesięcy – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Obecnie prowadzimy prace geologiczne w celu szczegółowego rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża na terenach przeznaczonych do modernizacji ulic Legionów i Cmentarnej. Na podstawie przeprowadzonych badań określone zostaną m.in.: budowa geologiczna podłoża w rejonie projektowanej inwestycji, warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym oraz miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone). Wynik badań będzie stanowił podstawę do opracowania projektu inwestycji – dodaje Michał Bińczyk, geolog.

Obszar projektowanych badań zlokalizowany jest w centrum Łodzi. Teren obejmuje ciągi ulic: Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego, Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, Św. Józefa na odcinku 70 m od ul. Ogrodowej, Gdańskiej na odcinku 100 m od ul. Legionów.

Wartość prowadzonych badań to kwota 30 750 zł brutto.

Zmiana organizacji ruchu w dniu 26.06

W związku z pracami geologicznymi w dniu 26.06 zmienionymi trasami pojadą tramwaje i autobusy MPK. 15 i 17 będą kursować ulicami Pomorską, Kilińskiego, Narutowicza i Zieloną do Gdańskiej.

Autobusy 59, 78, 86, 87 i 96 będą jeździć ulicami Ogrodową i Nowomiejską, a linia 73 nie wjedzie w Legionów i Cmentarną tylko pojedzie Ogrodową do Kasprzaka.

Jak będzie wyglądała ulica Legionów po remoncie?

Chodniki po obu stronach ulicy zostaną poszerzone, tak by wygodniej było się poruszać pieszym. Wsiadanie do komunikacji miejskiej zostanie ułatwione dzięki wysuniętemu peronowi przystanku po północnej stronie ulicy. Po południowej stronie powstanie szeroki chodnik z zieleńcami i meblami miejskimi. Chodniki zostaną wykonane z płyt oraz kostki kamiennej. Na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią zostanie wykonane lekkie wyniesienie jezdni. Posadzone zostaną drzewa, krzewy i inne niskie rośliny. O ich stan zadba

automatyczny system nawadniający.

Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Na ulicy zostaną zamontowane ławki, stojaki rowerowe i nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe.

Prace budowlane planowane są od lipca 2021 roku. Inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku.

Jak będzie wyglądała ulica Cmentarna po remoncie?

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Jezdnia ulicy Cmentarnej będzie nieco węższa (7 m szerokości) i wykonana z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko poprowadzono w śladzie istniejących torów łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów, ale też delikatnie przysuwając do projektowanych przystanków. Obydwa przystanki będą bezpieczne i wygodne – perony będą na wysokości pozwalającej na łatwe wsiadanie i wysiadanie bez wchodzenia na jezdnię.

Przy ulicy Cmentarnej w obszarze skrzyżowania z ul. Legionów pojawi się plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki, a także nową nawierzchnię. Na skwerku zaprojektowano nowe przejście dla pieszych, zlokalizowane za przystankiem na ul. Cmentarnej, a obok niego przestrzeń na 3 miejsca postojowe.

Chodniki i pasy zieleni, o szerokości 2 m, wzbogacone będą o nowo zasadzone drzewa, uzupełniające istniejący szpaler. Więcej zieleni w postaci drzew, trawników, krzewów i traw ozdobnych pojawi się na zieleńcu po likwidacji prawoskrętu oraz na placu z przystankami tramwajowymi i wzdłuż ulicy. Okolica zostanie rozplanowana wokół nowej fontanny. Pojawi się także poidełko (zdrój uliczny).

Prace budowlane planowane są od maja 2022 roku. Inwestycja zostanie zakończona w 2023 roku.


BADAN


EL 676XJ

