- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

Remont ulicy Zarzewskiej na ostatniej prostej

18.06.2021 9:35 Małgorzata Loeffler / ZIM

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Remont ul. Zarzewskiej na ostatniej prostej. Trwa układanie chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Ponadto będzie uporządkowana zieleń i nowe nasadzenia. Kiedy koniec prac?

Prace na ulicy Zarzewskiej realizowane są w ramach Planu dla Osiedli. Pierwszy etap przebudowy na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej, realizowany był w 2019 r. i obejmował przebudowę zjazdów, chodników, budowę miejsc postojowych, budowę wyniesionych przystanków autobusowych wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac w pierwszym etapie – 850 tys. zł.

Drugi etap przebudowy, który rozpoczął się w listopadzie 2020 r. obejmował:

- przebudowę wodociągu wraz z przyłączami i odejściami

bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (realizacja w trybie wybuduj),
- przebudowę ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Praskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj),
- wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej od ul. Praskiej do ul. Kilińskiego.

– Rok 2021 to kolejny etap modernizacji tej ważnej ulicy, obejmujący drugą część ulicy Zarzewskiej, a więc odcinek od ulicy Praskiej do ulicy Rzgowskiej. Położyliśmy nowy asfalt, wyremontowaliśmy chodniki, przystosowując je dla osób z niepełnosprawnościami. Powstały też kolejne miejsca parkingowe. Co istotne, ulica się zazieleni, bo pojawią się tam kolejne nasadzenia. Dziś jesteśmy na ostatniej prostej, przed nami prace wykończeniowe, wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż małej architektury. Inwestycja zostanie zakończona w lipcu – mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Przebudowana została jezdnia oraz system jej odwodnienia. Usunięte zostały kolizje z instalacjami podziemnymi, powstały nowe zjazdy, a stare zostały przebudowane. Pojawią się nowe chodniki oraz miejsca postojowe. Zmodernizowane zostanie oświetlenie ulicy i systemu monitoringu miejskiego.

Remont ul. Zarzewskiej został przeprowadzony we współpracy z Łódzką Spółką Infrastrukturalną, która wykona przebudowę wodociągu na całej ulicy Zarzewskiej.

Zaawansowanie prac na ul. Zarzewskiej:

- Na odcinku Rzgowska - Praska została położna warstwa wiążąca i trwają prace w zakresie regulacji armatury wod-kan. pod warstwę ścieralną.
- Na odcinku Rzgowska - Krucza trwają prace w zakresie układania nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych.
- Ułożenie w dniach 15-18.06 nawierzchni z betonu C 30/37 - płyta postojowa zatok autobusowy dotyczy odc. Praska - Kilińskiego oraz Rzgowska-Praska.
- Ułożenie w dniach 24-25.06 (zamknięty ruch dla pojazdów) w-wy ścieralnej na odc. Rzgowska - Praska
- Wykonanie trawników, nasadzeń (berberys Thunberga - 260 szt., róża okrywowa – 850 szt., lipa srebrzysta - 5 szt.), montaż małej architektury do połowy lipca br.

Wartość przebudowy całej ulicy Zarzewskiej to 11 mln zł.