- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

# Wystartowała generalna przebudowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

29.07.2021 11:07 Małgorzata Loeffler / ZIM

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Odnowione elewacje i przebudowane wnętrza – wystartowała generalna przebudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Jak przebiegają prace i kiedy się zakończą?



Elewacja Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30. Widoczna rura służąca usuwaniu odpadów budowlanych i gruzu z wyższych kondygnacji bezpośrednio do kontenera na odpady.

*– Wiosną tego roku zapowiadaliśmy remont dwóch budynków Komendy Miejskiej Policji – siedziby głównej przy ul. Sienkiewicza oraz budynku przy ul. Tuwima. Generalny remont wystartował. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wszystko wskazuje na to, że w 2022*

*będziemy mieć siedzibę Komendy Policji na miarę XXI wieku. Nowoczesną i funkcjonalną. Budynki przy Sienkiewicza i Tuwima zostaną gruntownie wyremontowane. Odnowione zostaną elewacje budynków, a wnętrza zostaną przebudowane. Zyskamy nie tylko odnowione biura, recepcję, portiernię ale i kompleksowo wyposażoną salę gimnastyczną. Budynki zostaną również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami* – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Zakres prac w obu budynkach obejmuje odnowienie elewacji, przebudowę pomieszczeń, wymianę izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, zbicie tynków wewnętrznych, wykonanie zabiegów odgrzybiających, osuszenie ścian i odtworzenie zapraw tynkarskich, usunięcie istniejących spękań i zarysowań, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu i obróbek blacharskich. Ponadto – wykonanie modernizacji zewnętrznych kominów, naprawę tynków zewnętrznych, wymianę lastrykowych okładzin schodów, naprawę lub wymianę warstw posadzkowych, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzła cieplnego, systemu wentylacji i systemu zasilenia i oświetlenia obiektu, montaż dwóch wind oraz modernizację sieci teletechnicznych, serwerowni, systemu sygnalizacji włamania, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, systemu przeciwpożarowego.

*– Poważnym wyzwaniem, związanym z tym remontem, było wyprowadzenie dużej liczby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z obu remontowanych budynków, bez uszczerbku dla naszej codziennej służby. W tej chwili trwają już prace wyburzeniowe wewnątrz budynków. Dziękuję miastu za współpracę i cieszę się, że budynek Komendy Miejskiej Policji w Łodzi będzie wyglądał tak pięknie, jak pozostałe rewitalizowane obiekty w centrum miasta* – mówi mł. insp. Dariusz Dziurka, komendant miejski Policji w Łodzi.

*– Dodam, że ta część miasta przechodzi wyjątkową metamorfozę. Zakończyliśmy przebudowę ulicy Sienkiewicza. Trwają prace przy budowie nowych dróg – przebić wewnątrzkwartałowych w tej części miasta. Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone przez przebicie kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska. W ostatnich latach wyremontowaliśmy budynki przy ul. Sienkiewicza 18, 20, 56 i 79, a przed nami jeszcze kolejne remonty, m.in. zabytkowej willi stojącej przy ul. Sienkiewicza 26. To bardzo ciekawy budynek. Pod jego projektem architektonicznym podpisał się Hilary Majewski, miejski architekt. Po wojnie obiekt został przekazany milicji. Przez pewien czas działała w nim milicyjna kantyna. Wystartował też remont pofabrycznych budynków „Wigencji" przy Sienkiewicza 75/77. Na liście do remontu jest jeszcze kamienica pod numerem 22* – mówi prezydent Hanna Zdanowska.

Wartość inwestycji w budynku przy ul. Sienkiewicza 28/30 to 26,95 mln zł, a przy ul. Tuwima 12 – 16,42 mln zł.

Obie Inwestycje zostaną zakończone 2022 roku.

---

Projekt pn. "*Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2*" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.*







