- PORTAL REWITALIZACJA
- AKTUALNOŚCI

# Zmiany w ruchu przy Gdańskiej i Legionów w Łodzi. Nowy etap rewitalizacji zabytkowej ruiny [MAPA]

09.04.2026 11:36 red

- kategoria:
- Portal Rewitalizacji
- Rewitalizacja

Narożna kamienica przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Legionów w Łodzi przechodzi gruntowną metamorfozę – trwające prace wchodzą w kolejny etap, niebawem ekipa budowlana pojawi się także od frontu, a to spowoduje zmiany

w organizacji ruchu dla kierowców.

Kolaż powstały z połączenia dwóch zdjęć widoku skrzyżowania ulic Gdańskiej i Legionów z kamienicą przy ul. Gdańskiej 11 w tle (po lewej) i fragmentu planu miasta z oznaczeniem utrudnień w ruchu na ul. Gdańskiej pomiędzy Mielczarskiego a Legionów

*Mapę w pełnych rozmiarach (wraz z legendą) znajdziesz w galerii zdjęć poniżej.*

Gruntowna przebudowa kamienicy przy ul. Gdańskiej 11 w

Łodzi już trwa – pierwszy etap prac związany z pracami przygotowawczymi dobiega końca.

# Zmiany w ruchu na Gdańskiej w Łodzi

W ostatnich tygodniach dokonano demontażu drzwi i okien, które trafią do renowacji, a także zabezpieczono zabytkowe elementy ścian oraz sufitów. Cały teren, także na zewnątrz, został już przygotowany do rozpoczęcia kolejnego etapu prac. W najbliższych miesiącach będą wzmacniane fundamenty, powstaną nowe ściany oraz zostaną wykonane nowe balkony.

Aby wykonać te prace wykonawca zajmie chodnik biegnący pod kamienicą oraz jeden pas ruchu ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Legionów. Wjazd dla mieszkańców zostanie zachowany. Jadąc ul. Ogrodową od strony Manufaktury w kierunku ul. Legionów dojazd będzie możliwy przez ul. Mielczarskiego i ul. Cmentarną. Od strony ul. Legionów w kierunku Manufaktury przejedziemy bez zmian.

# Jak zmieni się kamienica przy Gdańskiej 11 w Łodzi?

Przede wszystkim zostanie przywrócony zabytkowy charakter elewacji, a kamienica odzyska dawne detale architektoniczne. Inwestycja przyniesie m.in. 40 nowych mieszkań, w tym cztery dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a na parterze pięć lokali usługowych. W budynku znajdą się także m.in. dwie nowe windy, mieszkania posiadające pokój dzienny, aneks kuchenny lub wydzieloną kuchnię, łazienkę i dodatkowe sypialnie. W ramach inwestycji wymienione zostaną także instalacje wewnętrzne (elektryczne i teletechniczne) oraz instalacje zewnętrzne, czyli wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i deszczowe z systemem retencji. Pojawi się również nowe przyłącze oraz węzeł ciepłowniczy.


MIELCZARSKIEGO
LEGIONÓW



OGRODOWA
MIELCZARSKIEGO
LEGIONÓW
GDAŃSKA
PRÓCHNIKA